

**Pasūtītājs****Stopiņu novada dome****Kopsavilkuma aprēķini par darbu vai ko  
Stopiņu novda Kultūras c**

(darba veids vai konstruktīvā elem

Būves nosaukums: Stopiņu novda Kultūras centra jaunbūve  
 Objekta nosaukums: Stopiņu novda Kultūras centra jaunbūve  
 Objekta adrese: Institūta iela 3a, Ulbroka, Stopiņu novads  
 Pasūtījuma Nr.

Kods, tāmes Nr.	Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums	Tāmes izmaksas (euro)
1	2	3
02-00000	1. Likvidējamie koki	
03-00000	2. Būvlaukuma ierīkošana un uzturēšana	
02-00000	3. Demontāžas darbi	
03-00000	4. Zemes darbi	
05-00000	5. Būvkonstrukcijas saskaņā ar BK sadaļu un tērauda konstrukciju apstrāde ar ugunsdrošo krāsu UNITHERM ASR, veidņu montāža/demontāža ieskaitot veidņu nomu. Hidroizolācija (verikālā, horizontālā), pamatu siltināšana un apdare.	
	5.1. Kultūras centra administratīvās daļas būvkonstrukciju izbūve un veidņu montāža/demontāža ieskaitot veidņu nomu	
05-00000	5.1.1. Kultūras centra administratīvās daļas monolīto dzelsbetona PM-1; PM-2; PM-3 un PM-4 pamatu izbūve, sk BK-1.02-01.2 un Peikko enkurskrūvēm HPM24P veidņu montāža/demontāža ieskaitot veidņu nomu	
05-00000	5.1.2. Kultūras centra administratīvās daļas monolīto dzelsbetona PP-1 pamatu plātnes izbūve, sk BK-1.02-01.4 un veidņu montāža/demontāža ieskaitot veidņu nomu	
05-00000	5.1.3. Kultūras centra administratīvās daļas monolīto dzelsbetona lifta šahtas pamatu plātnes izbūve, sk BK-1.02-01.4 un veidņu montāža/demontāža ieskaitot veidņu nomu	
05-00000	5.1.4. Kultūras centra administratīvās daļas monolīto dzelsbetona lifta šahtas sienu plātnes izbūve, sk BK-1.02-01.4 un veidņu montāža/demontāža ieskaitot veidņu nomu	
05-00000	5.1.5. Kultūras centra administratīvās daļas monolīto dzelsbetona lentveida pamata pēdas izbūve, sk BK-1.02-01.4 un veidņu montāža/demontāža ieskaitot veidņu nomu	

05-00000	5.1.6. Kultūras centra administratīvās daļas monolīto dzelsbetona lentveida sienas izbūve, sk BK-1.02-01.4 un Peikko enkurskrūvēm HPM24P veidņu montāža/demontāža ieskaitot veidņu nomu	
05-00000	5.1.7. Kultūras centra administratīvās daļas monolīto dzelsbetona pagraba sienu pēdas izbūve, sk BK-1.02-01.4 un veidņu montāža/demontāža ieskaitot veidņu nomu	
05-00000	5.1.8. Kultūras centra administratīvās daļas monolīto dzelsbetona lentveida pagraba sienas izbūve, sk BK-1.02-01.4 un Peikko enkurskrūvēm HPM24P veidņu montāža/demontāža ieskaitot veidņu nomu	
05-00000	5.1.9. Kultūras centra administratīvās daļas monolīto dzelsbetona pandusa PD-1 izbūve, sk BK-1.02-01.5 un veidņu montāža/demontāža ieskaitot veidņu nomu	
05-00000	5.1.10. Kultūras centra administratīvās daļas monolīto dzelsbetona pandusa PD-2 izbūve, sk BK-1.02-01.5 un veidņu montāža/demontāža ieskaitot veidņu nomu	
05-00000	5.1.11. Kultūras centra administratīvās daļas monolīto dzelsbetona pandusa PD-3 izbūve, sk BK-1.02-01.5 un veidņu montāža/demontāža ieskaitot veidņu nomu	
05-00000	5.1.12. Kultūras centra administratīvās daļas monolīto dzelsbetona pandusa PD-4 izbūve, sk BK-1.02-01.6 un veidņu montāža/demontāža ieskaitot veidņu nomu	
05-00000	5.1.13. Kultūras centra administratīvās daļas monolīto dzelsbetona pandusa PD-5 izbūve, sk BK-1.02-01.5 un veidņu montāža/demontāža ieskaitot veidņu nomu	
05-00000	5.1.14. Kultūras centra administratīvās daļas monolīto dzelsbetona pandusa PD-6 izbūve, sk BK-1.02-01.5 un veidņu montāža/demontāža ieskaitot veidņu nomu	
05-00000	5.1.15. Kultūras centra administratīvās daļas monolīto dzelsbetona pamatu plātnes AK-1 izbūve, sk BK-1.02-01.6 un veidņu montāža/demontāža ieskaitot veidņu nomu	
05-00000	5.1.16. Kultūras centra administratīvās daļas monolīto dzelsbetona atbalsta sienas izbūve, sk BK-1.02-01.6 un veidņu montāža/demontāža ieskaitot veidņu nomu	

05-00000	5.1.17. Kultūras centra administratīvās daļas monolīto dzelsbetona pakāpienu izbūve, slīpēšana sk BK-1.02-01.6 un veidņu montāža/demontāža ieskaitot veidņu nomu	
13-00000	5.1.18. Kultūras centra administratīvās daļas Horizontālā, vertikālā hidroizolācija BLK (bituma mastika 2 kārtās)	
13-00000	5.1.19. Kultūras centra administratīvās daļas Ēkas cokola siltināšana ar putupolistirolu 50mm un 100mm stiprinot ar līmjavu un dībeļiem, stikla šķiedras siets uz līmjavas, dekoratīvais apmetums un krāsošana	
07-00000	5.1.20. Kultūras centra administratīvās daļas pagraba tērauda kolonnu sk BK-1.03-01.1	
07-00000	5.1.21. Kultūras centra administratīvās daļas 1.stāva tērauda kolonnu sk BK-1.03-10.1	
07-00000	5.1.22. Kultūras centra administratīvās daļas tērauda kopnes TK-1; 1.1; 1.2; 1.3; 1.4 izbūve sk BK-1.03-00.2	
07-00000	5.1.23. Kultūras centra administratīvās daļas tērauda kopnes TK-2; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4 izbūve sk BK-1.03-00.2	
07-00000	5.1.24. Kultūras centra administratīvās daļas tērauda kopnes TK-3; 3.1; 3.2; 3.3 izbūve sk BK-1.03-00.2	
07-00000	5.1.25. Kultūras centra administratīvās daļas tērauda kopnes TK-4 izbūve sk BK-1.03-00.3	
07-00000	5.1.26. Kultūras centra administratīvās daļas tērauda kopnes TK-5 izbūve sk BK-1.03-00.3	
05-00000	5.1.27. Kultūras centra administratīvās daļas 1.2. stāva SW-trīsslāņu un vienslāņu paneļu izbūve sk BK-1.03-00.4 līdz BK-1.03-00.8 saskaņā ar "TMB Elements" izstrādāto tehnoloģiju un ražošanas rasējumu izstrādi. Paneļu ārējais reljefs RECKLI 2/152 Martinique un Peikko ieliekamām detaļām	
05-00000	5.1.28. Kultūras centra administratīvās daļas -1.1. stāva pārseguma izbūve sk BK-1.04-01.1 līdz BK-1.04-10.6 saskaņā ar "TMB Elements" izstrādāto tehnoloģiju un ražošanas rasējumu izstrādi.	
05-00000	5.1.29. Kultūras centra administratīvās daļas jumta siju, pārseguma izbūve sk BK-1.04-20.1 līdz BK-1.20-10.5	
07-00000	5.1.30. Kultūras centra administratīvās daļas tērauda platformu izbūve AVK iekārtu montāžai uz jumta PF-1 līdz PF-6, sk BK-1.04-20.4	

05-00000	5.1.31. Kultūras centra administratīvās daļas sliekamo K-1.1 kāpņu izbūve sk BK-1.05-00.1	
05-00000	5.1.32. Kultūras centra administratīvās daļas sliekamo K-1.2 kāpņu izbūve sk BK-1.05-00.2	
07-00000	5.1.33. Kultūras centra administratīvās daļas tērauda kāpņu konstrukciju izbūve K-1.3 sk BK-1.05-00.3	
07-00000	5.1.34. Kultūras centra administratīvās daļas tērauda kāpņu konstrukciju izbūve K-1.4 sk BK-1.05-00.3	
07-00000	5.1.35. Kultūras centra administratīvās daļas tērauda kāpņu konstrukciju izbūve K-1.5 sk BK-1.05-00.5	
05-00000	5.1.36. Kultūras centra administratīvās daļas monolīto dzelsbetona lifta šahtas A sī B"/C"-3"/5". izbūve, sk BK-1.06-00.1 un veidņu montāža/demontāža ieskaitot veidņu nomu	
	5.2. Kultūras centra koncertzāles daļas būvkonstrukciju izbūve un veidņu montāža/demontāža ieskaitot veidņu nomu	
05-00000	5.2.1. Kultūras centra koncertzāles daļas monolīto dzelsbetona pamatu pēdas, pamatu sienas, pacēlāja pamatu PM-1 līdz PM-14 izbūve, sk BK-2.02-01.1 līdz BK-2.02-01.5 un Peikko enkurskrūvēm HPM24P veidņu montāža/demontāža ieskaitot veidņu nomu	
13-00000	5.2.2. Kultūras centra koncertzāles daļas Horizontālā, vertikālā hidroizolācija BLK (bituma mastika 2 kārtās)	
13-00000	5.2.3. Kultūras centra koncertzāles daļas Ēkas cokola siltināšana ar putupolistirolu 100mm un 150mm stiprinot ar līmjavu un dībeļiem, stikla šķiedras siets uz līmjavas, dekoratīvais apmetums un krāsošana	
07-00000	5.2.4. Kultūras centra koncertzāles daļas 1.stāva tērauda kolonnu sk BK-2.03-10.1	
05-00000	5.2.5. Kultūras centra koncertzāles daļas 1.stāva monolīto dzelsbetona sienau izbūve, eksponējamas sk BK-2.03-10.1 veidņu montāža/demontāža ieskaitot veidņu nomu	
05-00000	5.2.6. Kultūras centra koncertzāles daļas 1.stāva monolīto dzelsbetona pilastru no P-1 līdz P-9 izbūve, sk BK-2.03-10.2 un 2.03-10.3 veidņu montāža/demontāža ieskaitot veidņu nomu	

05-00000	5.2.7. Kultūras centra koncertzāles daļas 2.stāva monolīto dzelzsbetona sienau izbūve, eksponējamas sk BK-2.03-20.1 veidņu montāža/demontāža ieskaitot veidņu nomu	
05-00000	5.2.8. Kultūras centra koncertzāles daļas balkona un tehniskā stāva monolīto dzelzsbetona sienau izbūve, sk BK-2.03-30.1 veidņu montāža/demontāža ieskaitot veidņu nomu	
05-00000	5.2.9. Kultūras centra koncertzāles daļas 1. stāva pārseguma, siju izbūve sk BK-2.04-10.1 līdz BK-2.04-10.3, veidņu montāža/demontāža ieskaitot veidņu nomu un transportu	
05-00000	5.2.10. Kultūras centra koncertzāles daļas sēdvietu paaugstinājuma un skatuves siju izbūve sk BK-2.04-10.4 līdz BK-2.04-10.5	
05-00000	5.2.11. Kultūras centra koncertzāles daļas 2. stāva pārseguma siju izbūve sk BK-2.04-20.1 līdz BK-2.04-20.2	
05-00000	5.2.12. Kultūras centra koncertzāles daļas balkona stāva pārseguma izbūve sk BK-2.04-30.1 līdz BK-2.04-30.2	
05-00000	5.2.13. Kultūras centra koncertzāles daļas balkona stāva kāpņu KS-3.1 un KS-3.2 izbūve sk BK-2.04-30.1 līdz BK-2.04-30.2	
05-00000	5.2.14. Kultūras centra koncertzāles daļas jumta siju izbūve sk BK-2.04-40.1 līdz BK-2.04-40.7	
05-00000	5.2.15. Kultūras centra koncertzāles daļas rāmju R-1, R-2, R-3 un R-4 izbūve sk BK-2.04-40.1 līdz BK-2.04-40.7	
05-00000	5.2.16. Kultūras centra koncertzāles daļas rāmju R-5, R-6, R-7 un R-8 izbūve sk BK-2.04-40.1 līdz BK-2.04-40.7	
05-00000	5.2.17. Kultūras centra koncertzāles daļas rāmju R-9, R-10, R-11, R-12, R-13, R-14, R-15, R-16, R-17 un R-18 izbūve sk BK-2.04-40.1 līdz BK-2.04-40.7	
05-00000	5.2.18. Kultūras centra koncertzāles daļas jumta nesošā klāja izbūve izbūve sk BK-2.04-40.1 līdz BK-2.04-40.7	
05-00000	5.2.19. Kultūras centra koncertzāles daļas sliekamo K-2.1 kāpņu izbūve sk BK-2.05-00.1	
05-00000	5.2.20. Kultūras centra koncertzāles daļas sliekamo K-2.2 kāpņu izbūve sk BK-2.05-00.2	
05-00000	5.2.21. Kultūras centra koncertzāles daļas K-2.3 kāpņu izbūve sk BK-2.05-00.3	
05-00000	5.2.22. Kultūras centra koncertzāles daļas K-2.4 spirālveida kāpņu izbūve sk BK-2.05-00.4	

05-00000	5.2.23. Kultūras centra koncertzāles daļas K-2.5 spirālveida kāpņu izbūve sk BK-2.05-00.5	
05-00000	5.2.24. Kultūras centra koncertzāles skatuves ārējās daļas vienslāņu dekoratīvo paneļu izbūve sk BK-2.09-00.1 līdz BK-2.09-00.4 saskaņā ar "TMB Elements" izstrādāto tehnoloģiju un ražošanas rasējumu izstrādi. Paneļu ārējais reljefs RECKLI 2/152 Martinique un Peikko ieliekamām detaļām	
05-00000	5.3. Metāla konstrukciju apstrāde ar ugunsdrošo krāsu UNITHERM ASR (EI60)	
05-00000	5.4. Inženierkomunikāciju atvērums izveide sienās un pārsegumos, to aizdare pēc komunikāciju izbūves.	
	6. Vispārbūvniecības darbi veicami no aukstvērtīgiem videi nekaitīgiem materiāliem	
09-00000	6.1. Jumtu izbūve "Stopiņu kultūras centram"	
	6.1.1. Plakanā jumta izbūve asīs F"-G/1"-3"	
	6.1.2. Plakanā jumta izbūve asīs A"-D/2"-5"	
	6.1.3. Plakanā jumta izbūve asīs 1-11/A-H1	
	6.1.4. Jumta "pīrāga", koka konstrukciju izbūve asīs 1"-3"/D"-F"	
	6.1.5. Jumta "pīrāga", koka konstrukciju izbūve asīs 3"-6"/D"-F"	
	6.1.6. Jumta/sienas "pīrāga", koka konstrukciju izbūve asīs 3"/D"-F"	
	6.1.7. Jumta "pīrāga", koka konstrukciju izbūve asīs 6"-7"/D"-F"	
	6.1.8. Alumīnija jumata seguma iestrāde asīs 6"-7"/D"-F"	
	6.1.9. Jumta dabīgā šīfera iestrāde asīs 1"-3"/D"-F"	
	6.1.10. Jumta dabīgā šīfera iestrāde asīs 3"-6"/D"-F"	
	6.1.11. Jumta vertikālās daļas dabīgā šīfera iestrāde ass 3"/D"-F"	
05-00000	6.2. Grīdas siltināšana, skaņas izolācija un betonēšana ar slīpēšanu -1,1,2 stāvā sk AR-17	
13-00000	6.3. Pārseguma apakšas apdare asīs 1-2 un C-F; 6-8 un O-F; 6-8 un O-F; 2"-3" un C	
06-00000	6.4. Bloku sienu/starpsienu/šahtu izbūve 200mm, 1.2. st., (REI 180, 53dB) sk AR-18	
06-00000	6.5. Bloku ārsienu izbūve 200mm, 1.2. st., (REI 180, 53dB) ar siltinājumu 150mm sk AR-18	

10-00000	6.6. 1.2. stāva sienu/griestu apmešana ar MP-75, mašīnapmetums sk. AR-18	
08-00000	6.7. Ģipškartona starpsienu montāža ar skaņas izolāciju sk. AR-18	
08-00000	6.8. Režģu starpsiena ar durvīm telpā Nr.136	
08-00000	6.9. Ģipškartons uz sienām ar skaņas/tvaika izolāciju lielajā un mazajā zālē	
08-00000	6.10. Ģipškartons uz griestiem ar skaņas/tvaika izolāciju 2. stāvā, lielajā un mazajā zālē	
10-00000	6.11. -1,1,2. stāva sienu, nišu, kāpņutelpu, ailu un kolonu apdare sk interjēra sadaļu	
10-00000	6.12. -1,1,2. stāva griestu, kāpņutelpu apdare sk. interjēra sadaļu	
10-00000	6.13. -1,1,2. stāva/ terases grīdu, ieeju apdare sk AR, interjēra sadaļu	
07-00000	6.14. Cinkotu margu uzstādīšana ārā pa parapeta perimetru ar atveramiem vārtiņiem evakuācijas izejai sk AR-5	
07-00000	6.15. Evakuācijas kāpnes no jumta uz jumtu asīs-0, 2100x800 sk AR sadaļu	
07-00000	6.16. Apkalpojošo cinkotu kāpņu montāža no koncertzālesuz skatuves jumta, 3000x800 sk AR sadaļu	
07-00000	6.17. Stikla margas(4x4) stiprinātas metāla laidu vaigos ar Nerūsējošā tērauda pulēta/lakota lenteri a x b=50mm, stiprināmas stikla margā, Telpa Nr. 302;223;222.	
07-00000	6.18. Stikla margas 25mm lielajā zālēsēdvietu norobežošanai un balkonā sk IN-7	
10-00000	6.19. Nerūsējošā pulēta/lakota tērauda kvadrātdzelzs margas ar pulēta/lakota tērauda lenterī a x b=50mm, Telpa Nr. 102;137;152;156.	
10-00000	6.20. Koka margas - lakoti oša dēļi 15x300mm bibliotēkas galerijā uz nerūsējošā pulēta/lakota tērauda stabiem, Telpā Nr. 155; 240. sk interjēra sadaļu	
10-00000	6.21. Nerūsējošā pulēta/lakota tērauda kvadrātdzelzs aizsargpaneļi stikla fasādei 240mm 1.2. stāvā iekštelpās ar oša masīvkoka lenterī d=50mm	
10-00000	6.22. Rūdīta stikla uzjumteņi ar nerūsējošā tērauda stiprinājumiem sk AR sadaļu	
21-00000	6.23. Fasādes krāsošana saskaņā ar krāsu pasi un stalažu montāžu/demontāžu un īri	

12-00000	6.24. Stiklotas fasādes SG; trīsstiklu paketes 3k8ESGGrey/4ESGCF/33.1CFLowE; koka konstrukcija - līmēts koks(osis, neaudzēts); profilu dimensijas - 250x60mm; ar A+ klases furnitūru un elpojošu logu montāžas lentu ar pašlīmējošu joslu GERBAND WINDOW INSIDE TARE(350), GERBAND WINDOW OUTSIDE(301) Stikla fasādes ar veramām daļām 12.gb	
12-00000	6.25. Anodēta alumīnija logs; SCHÜCO AWS75.SI; trīsstiklu paketes 3k6CF/4CF/33.1 CFLowE, ar A+ klases furnitūru un elpojošu logu montāžas lentu ar pašlīmējošu joslu GERBAND WINDOW INSIDE TARE(350), GERBAND WINDOW OUTSIDE(301)	
12-00000	6.26. Ārdurvis ar A+ klases furnitūru un elpojošu logu montāžas lentu ar pašlīmējošu joslu GERBAND WINDOW INSIDE TARE(350), GERBAND WINDOW OUTSIDE(301)	
12-00000	6.27. Iekšdurvis ar A+ klases furnitūru	
08-00000	6.28. Ēkas marķēšana cilvēkiem ar kustību un redzes traucējumiem vadoties pēc normatīviem, kā arī stiklu marķēšana	
	6.29. Liftu montāža un apdare	
10-00000	6.30. Skatuves gremdētavas piegāde un montāža, platformas apdare ar oša parketa daļiņiem	
10-00000	6.31. Transformējamās skatuves piegāde/montāža 4000x9000x500 ar pakāpieniem abās pusēs	
10-00000	6.32. Grāmatu nodošanas iekārtas montāža bibliotēkas ārsienā IBX 810 BIG FOOT Book and Parcel Drop	
	6.33. Ēkas energoaudita veikšana un sertifikāta iesniegšana Pasūtītājam	
	6.34. Ēkas blower door testa veikšana un iesniegšana Pasūtītājam	
18-00000; 22-00000	7. Elektromontāža no A.klases materiāliem	
22-00000	7.1. Proj. lietotāja ārējie z/spr. elektroapgādes tīklu izbūve ar zemes darbiem	
	7.1.1. Kabelis	
	7.1.2. kabeļa gala apdare un kabeļa kurpes kabelim	
	7.1.3. Savienojuma uzmava	
	7.1.4. Plastmasas caurules	
	7.1.5. Palīgmateriāli	
	7.1.6. Zemējuma kontūrs	
	7.1.7. Teritorijas apgaismojuma tīklu izbūve ar zemes darbiem	
	7.1.7.1. Sadalene un komponenti	



	7.1.7.2. Kabelis	
	7.1.7.3. Plastmasas caurules un aizsargelementi	
	7.1.7.4. Palīgmateriāli	
22-00000	7.1.8. Teritorijas gaismas ķermeņu instalācija pie kabeļu izvadiem, izveidojot pamatnes apgaismojumam	
18-00000	7.2. Iekšējo tīklu izbūve	
	7.2.1. Sadalene un komponenti	
	7.2.2. EBB kopne	
	7.2.3. ARI sadalne ar motoru piedziņu un kontrolieriem komplektā	
	7.2.4. Gaismekļi no A+.klases	
	7.2.4.1. Pie sienas vai griestiem stiprināms gaismeklis "IZEJA" ar LED spuldzēm 4W; IP44 vai IP20 un barošanas bloku 1.2.st. komplektā	
	7.2.4.2. DELTALIGHT Gaismekļi	
	7.2.4.3. Gaismekļi, profili	
	7.2.4.4. LUXIT Gaismekļi	
	7.2.4.5. VIBIA Gaismekļi	
	7.2.4.6. MASIERO Gaismekļi	
	7.2.4.7. ARTEMIDA Gaismekļi	
	7.2.4.8. REGIOLUX Gaismekļi	
	7.2.4.9. VISTOSI Gaismekļi	
	7.2.4.10. CARIBONI Gaismekļi	
	7.2.5. Slēdži GIRA A.klases	
	7.2.6. Kontaktligzdas GIRA A.klases	
	7.2.7. Kabelji	
	7.2.8. Plastmasas caurules	
	7.2.9. Kabelu plaukts, trepes, renes	
	7.2.10. Noteku apsildes sistēma	
	7.2.11. Zibens aizsardzība	
	7.2.12. Ugunsdrošie materiāli	
17-00000	8. Siltumapgādes sistēmas Ārējie/iekšējie tīkli no A. klases materiāliem	
	8.1. Siltumtrases izbūve	
	8.2. Siltummezgla izbūve	
	8.3. Apkures kolektors siltummezglā un caurules grīdas kanālā	
	8.4. PN siltumapgādes sajaukšanas mezgls	
	8.5. Siltuma atgūšanas sistēma	
	8.6. Radiatoru apkures sistēma	
	8.7. Griestu apkures paneļu sistēma, paneļi apvilkti ar akustisko audumu lielajā zālē	
	8.8. GA Gaisa aizskaru siltumapgādes sistēma	
	8.9. PN siltumapgādes sistēma	
17-00000	9. Ventilācijas un kondicionēšanas sistēmas no A. klases materiāliem un agrigātu uz jumta podestu, kronšteinu izbūvi	

	9.1. Sistēma PN-1	
	9.2. Sistēma PN-2	
	9.3. Sistēma PN-3	
	9.4. Sistēma PN-4	
	9.5. Sistēma PN-5	
	9.6. Sistēma PN-6	
	9.7. Sistēma PN-7	
	9.8. Sistēma PN-8	
	9.9. Lifta šahtas ventilācija	
	9.10. Sistēma N-1	
	9.11. Sistēma DN-1	
	9.12. Sistēma DN-2	
	9.13. Sistēma DN-3	
	9.14. Sistēma DN-4	
	9.15. Sistēma DN-5	
	9.16. Sistēma DP-1	
	9.17. Sistēma DP-2	
	9.18. Sistēma DP-3	
	9.19. Čilleru un drycolleru pieslēgums K1	
	9.20. Čilleru un drycolleru pieslēgums K2	
	9.21. Griestu kasešu dzesēšanas sistēma	
	9.22. PN aukstumapgādes sistēma	
	9.23. Aukstumapgādes kolektors siltummezglā un caurules grīdas kanālā	
	9.24. PN aukstumapgādes sajaukšanas mezgli	
	9.25. Kanāla izbūve/montāža	
19-00000	10. Vājstrāvas no A.klases materiāliem	
19-00000	10.1. Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas izbūve UAS	
19-00000	10.2. Automātiskās ugunsgrēka balss izziņošanas sistēma izbūve UIS	
19-00000	10.3. Apsardzes signalizācijas sistēma izbūve AS	
19-00000	10.4. Piekļuves kontroles sistēmas izbūve PK	
19-00000	10.5. Videonovērošanas sistēmas izbūve VN	
19-00000	10.6. Telekomunikāciju tīklu izbūve (Grāmatu drošības sistēma), GDS	
19-00000	10.7. Telekomunikāciju tīklu izbūve TV	
19-00000	10.8. Telekomunikāciju tīklu izbūve (Datoru telefonu tīkls), TT	
23-00000	10.9. Vājstrāvu ārējo tīklu izbūve VST	
27-00000	11. Ūdensapgādes, kanalizācijas un lietus ūdens kanalizācijas izbūve ieskaitot zemes darbus un atjaunojot ceļu segumu no A.klases materiāliem (Ārējie tīkli)	
27-00000	11.1. Ūdensvada izbūve (Ārējie tīkli) Ū1	
27-00000	11.2. Sadzīves kanalizācijas izbūve (Ārējie tīkli) K1	
27-00000	11.3. Lietus kanalizācijas izbūve (Ārējie tīkli) K2	

27-00000	11.4. Ražošanas kanalizācijas izbūve (Ārējie tīkli) K2	
14-00000;16-00000	12. Ūdensapgāde, ugunsdzēsība un kanalizācija no A.klases materiāliem (iekšējie tīkli)	
14-00000	12.1. Aukstā ūdensvada sistēmas izbūve Ū1	
14-00000	12.2. Karstā ūdensvada sistēmas izbūve S3	
14-00000	12.3. Cirkulācijas ūdensvada sistēmas izbūve S4	
14-00000	12.4. Ugunsdzēsības ūdensvada sistēmas izbūve Ū2	
14-00000	12.5. Ūdensvada ievada un uzskaites mezgla izbūve Ū1-1	
	12.5.21. Komunālais ūdensvads (Ārējie tīkli) Ū1	
27-00000	12.6. Sadzīves kanalizācijas izbūve K1	
27-00000	12.7. Sadzīves kanalizācijas izbūve K3	
	13. Stacionārās ūdens ugunsdzēsības automātiskās sprinkleru sistēmas izbūve (UAT)	
	14. Stacionārās ūdens ugunsdzēsības automātiskās sprinkleru sistēmas automātikas izbūve (UAE)	
30-00000	15. WC iekārtas, mēbeles un aksesuāri	
	15.1. WC telpu mēbeles, zem izlietnēm izbūvējama mēbele ar durtiņām un kodināta melna granīta virsmu ar fāzītēm uz kuras montējas izlietne, Skapīts/durtiņas finierēts ozols, stiprināma pie sienas ar A klases furnitūru un spoguļiem stiprināmi pie sienas	
	15.2. EXXE - WC kabīņu/pisuāru starpsienu izbūve	
	15.3. WC sabiedriskajās zonās, piem, "krassky"	
	15.4. WC Cilvēkiem ar speciālām vajadzībām, piem, "krassky"	
	15.5. Darbinieku ģērbtuvju WC, piem, "krassky"	
	15.6. WC aksesuāri, piem, "krassky"	
30-00000	16. Mēbeļu un aprīkojuma piegāde un montāža Stopiņu kultūras centram, sk TP pielikumu, "Mēbeļu specifikācija"	
	16.1. Reģistrācijas telpa -103.	
	16.2. Šampaniešu telpa 104.	
	16.3. Telpa Nr.105; 218.	
	16.4. Telpa Nr.106;160;229.	
	16.5. Telpa Nr.109.	
	16.6. Telpa Nr.113.	
	16.7. Telpa Nr.116.	
	16.8. Telpa Nr.121.	
	16.9. Telpa Nr.123.	
	16.10. Telpa Nr.127.	
	16.11. Telpa Nr.136.	

	16.12. Telpa Nr.141;142;143;144.	
	16.13. Telpa Nr.150.	
	16.14. Telpa Nr.154.	
	16.15. Telpa Nr.155; 240.	
	16.16. Telpa Nr.158.	
	16.17. Telpa Nr.159.	
	16.18. Telpa Nr.165.	
	16.19. Telpa Nr.166.	
	16.20. Telpa Nr.167.	
	16.21. Telpa Nr.202.	
	16.22. Telpa Nr.203.	
	16.23. Telpa Nr.204.	
	16.24. Telpa Nr.205.	
	16.25. Telpa Nr.206.	
	16.26. Telpa Nr.207.	
	16.27. Telpa Nr.210;211.	
	16.28. Telpa Nr.212.	
	16.29. Telpa Nr.219.	
	16.30. Telpa Nr.220;222.	
	16.31. Telpa Nr.224.	
	16.32. Telpa Nr.225.	
	16.33. Telpa Nr.227.	
	16.34. Telpa Nr.236.	
	16.35. Telpa Nr.239.	
	16.36. Telpa Nr.110;112;121;122.	
30-00000	17. Lielās zāles skaņu, gaismu un aizskaru piegāde un montāža	
	17.1. Skaņu iekārtu piegāde un montāža	
	17.2. Gaismas iekārtu piegāde un montāža	
	17.3. Video iekārtu piegāde un montāža	
	17.4. Skatuves iekārtu piegāde un montāža	
31-00000	18. Labiekārtošana skat. ĢP-4; ĢP-5 lapu un Strūklakas montāža ovāļajā jumta daļā, galvenā fasāde sk TP pielikumu un ĢP	
28-00000	18.30. Strūklakas montāža ovāļajā jumta daļā, galvenā fasāde sk TP pielikumu un ĢP, "Platpīrs" izstrādāto tehnisko risinājumu	
<b>Kopā</b>		
Virszdevumi t.sk. darba aizsardzība (%)		
Peļņa (%)		
Darba devēja sociālais nodoklis (23,59%)		
<b>Pavisam kopā</b>		

Sastādīja \_\_\_\_\_  
(paraksts)

Pārbaudīja \_\_\_\_\_  
(paraksts)

Sertifikāta Nr. \_\_\_\_\_

**nstruktīvo elementu veidiem Nr.  
entra būvniecība**

(enta nosaukums)

Par kopējo summu, euro

Kopējā darbietilpība, c/h

Tāme sastādīta:

Tai skaitā			Darb- ietilpība (c/h)
darba alga (euro)	mate- riāli (euro)	mehā- nismi (euro)	
4	5	6	7
















