

Jautājums Nr. 1:

Saskaņā ar nolikuma projektēšanas uzdevumu 5.5.punktu gan kaudzīšu, gan Getliņu un bitenieku ielas rekonstruējamas, izbūvējot ielas profilu ar betona apmalēm abās ielas pusēs visā to garumā. Kaudzīšu ielā jāparedz nomaļu izbūve no nesaistīta minerālmateriālu maisījuma 0/16 vai 0/32 ar platumu 1.0m katrā ielas pusē.

Lūdzam precizēt, Kaudzīšu ielā posmu(-us), kurā(-os) jāparedz ielu apmales un kurā(-os) posmā(-os) nomaļu izbūve no sasaistīta minerālmateriāla maisījuma 0/16 vai 0/32 ar platumu 1.0m katrā ielas pusē.

Atbilde Nr. 1:

Kaudzīšu ielā abās ielas pusēs jāparedz gan betona apmaļu izbūve, gan arī nomaļu izbūve no nesaistītu minerālmateriālu maisījuma 0/16 vai 0/32 ar platumu 1.0m katrā ielas pusē visā ielas rekonstruējamā posma garumā.

Jautājums Nr. 2:

Apsekojot objektu dabā, konstatējām, ka Getliņu ielā ir izbūvēta segtā lietusskanalizācijas sistēma, bet, apsekojot iepirkuma materiālos iekļauto topogrāfisko plānu, konstatējām, ka tajā nav uzrādīta šī izbūvētā LK sistēma.

Lūdzam pievienot iepirkuma dokumentācijai pilnīgu topogrāfisko plānu, lai varētu sagatavot precīzu piedāvājumu. Tāpat lūdzam pievienot arī esošo novadgrāvju sistēmu plānu ar augstuma atzīmēm, lai var izplānot LK ūdeņu novadi.

Atbilde Nr. 2:

Iepirkuma dokumentācijai pievienotais topogrāfiskais plāns ir pilnīgs. Getliņu ielā rekonstruējamā posmā slēgtā lietusskanalizācijas sistēma nav izbūvēta. Esošo novadgrāvju sistēmu plāns ar augstuma atzīmēm nav pieejams – LK ūdeņu novadi plānojama, apsekojot objektu dabā un veicot nepieciešamos uzmērījumus.

Iepirkuma komisija lūdz ieinteresētos piegādātājus ņemt vērā šajā vēstulē norādīto informāciju, sagatavojot savu piedāvājumu Iepirkuma procedūrai.